

## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงหอพัก  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคาร  
 ประเภท งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม  
 ตามแบบ -  
 เจ้าของโครงการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
 แบบ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น  
 กำหนดราคากลางเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงินบาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงินบาท)	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงหอพัก	๖๕๗,๓๙๕.๐๐			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๖๕๗,๓๙๕.๐๐	๑.๓๐๓๗	๘๕๗,๐๔๕.๘๖	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๘๕๗,๐๔๕.๘๖	
	ตัวอักษร	แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบ้าบาทแปดสิบหกสตางค์			

๐  
 ๗  
 ๗๗๗

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงหอพัก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
๑	ปรับปรุงหอพัก								
	งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมห้องนอนนักเรียน								
	๑.๑ งานรื้อถอนวงกบและบานเกล็ดของเดิมออก	๒๐.๐๐	ชุด			๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒ งานรื้อถอนปูนอ่างล้างมือเดิมออกพร้อมขมขันทิ้ง	๒๐.๐๐	ชุด			๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑.๓ งานรื้อถอนฝ้าเพดานที่บาร์เดิมออกทั้ง	๑๖๘.๐๐	ตร.ม.			๒๕.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
	๑.๔ งานรื้อถอนโถส้วมชักโครกของเดิมออก	๒๐.๐๐	ชุด			๑๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑.๕ งานรื้อถอนท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำทิ้งของเดิมที่ชำรุดออกทั้ง	๒๐.๐๐	ห้อง			๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	งานปรับปรุงใหม่								
	๑.๖ งานก่อผนังคอนกรีตบล็อกกันฝน หนา ๙ มม.	๑๖๘.๐๐	ตร.ม.		๑๙๕.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐	๑๔,๙๕๒.๐๐	๔๗,๗๑๒.๐๐	
	๑.๗ งานก่ออิฐฉาบปูนอ่างอาบน้ำขนาดกว้าง ๐.๖๐ X๑.๘๐x๐.๘๐ ม.	๓๖.๐๐	ตร.ม.		๒๕๕.๐๐	๑๘,๖๒๐.๐๐	๘๙.๐๐	๒๕,๓๘๔.๐๐	
	๑.๘ งานบุกระเบื้องเคลือบขนาด ๘x๘ นิ้ว ภายในและภายนอกอ่างอาบน้ำ	๑๖๕.๐๐	ตร.ม.		๒๕๗.๐๐	๔๒,๔๐๕.๐๐	๒๒,๗๗๐.๐๐	๖๕,๑๗๕.๐๐	
	๑.๙ งานฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน หนา ๖ มม. คร่าวตี-บาร์	๑๖๘.๐๐	ตร.ม.		๒๕๙.๐๐	๔๓,๘๓๒.๐๐	๕๒.๐๐	๔๓,๙๖๘.๐๐	
	๑.๑๐ ราวตากผ้าเหล็กฉาก L๑๑/๒x๑๑/๒ นิ้ว ราวเหล็กกลม ๑ นิ้ว ทาสี	๔๐.๐๐	ชุด		๔๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๘,๑๕๐.๐๐	

*(Handwritten signature and initials)*

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงหอพัก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคาร

ประเภท งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
๑.๑๑	งานติดตั้งโถส้วมชักโครกนึ่งระบบไม่มีหม้อน้ำ	๔๐.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑๑,๙๒๐.๐๐	๙๙,๙๒๐.๐๐	
๑.๑๒	งานติดตั้งประตูและวงกบ UPVC. ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ เมตร	๔๐.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๑๕.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๑๓๖,๖๐๐.๐๐	
๑.๑๓	งานติดตั้งถังดับเพลิง	๔.๐๐	ชุด	๙๕๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	
๑.๑๔	งานเดินระบบท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำดีใหม่ทั้งหมด	๒๐.๐๐	ห้อง	๔,๒๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๕	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	๒.๐๐	ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๓๙,๙๖๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมครุ								
๒.๑	งานรื้อถอนวงกบและบานของเดิมออก	๔.๐๐	ชุด		-	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๒.๒	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออกทั้ง	๒๔.๐๐	ตร.ม.		-	๒๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๒.๓	งานรื้อถอนโถส้วมชักโครกของเดิมออก	๔.๐๐	ชุด		-	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
๒.๔	งานรื้อถอนท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำดีของเดิมออกทั้ง	๔.๐๐	ห้อง		-	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	งานปรับปรุงใหม่								
๒.๕	งานติดตั้งประตูและวงกบ UPVC. ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๒๑๕.๐๐	๘๖๐.๐๐	๑๓,๖๖๐.๐๐	
๒.๖	งานติดตั้งโถส้วมชักโครกนึ่งระบบไม่มีหม้อน้ำ	๔.๐๐	ชุด	๓,๔๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๕,๓๙๒.๐๐	

*Signature*  
*of*  
*Pr*

กำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงหอพัก  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก ๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ลักษณะงาน ปรับปรุงอาคาร  
 ประเภท งานปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	บาท	หน่วยละ	บาท		
๒.๗	งานฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน หนา ๖ มม. คร่าวที-บาร์	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๙.๐๐	๕,๙๗๖.๐๐	๕๒.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐	๗,๒๒๔.๐๐	
๒.๘	งานเดินระบบท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำดื่ม ทั้งหมด	๔.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๘,๒๐๐.๐๐		
	รวมงานปรับปรุงหอพัก							๖๕๗,๓๙๕.๐๐	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*